

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kuchyňa
Objekt: PS 2-1 BČ a KH - Biologický reaktor
Časť:
 CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Kuchy
Zhotoviteľ:
Dátum: 6/2017

Por. čís.	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Merná jedn.	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena spolu
1	Manipulačná lávka reaktora vrátane ochr. zábradlia z pozinkovanej ocele	kg	1 200,00		
2	Stredový stĺp obslužnej lávky z koróziivzdornej ocele	kg	86,00		
3	Pororošty z pozinkovanej ocele	m2	7,00		
4	Zavetrenie lávky z pozinkovanej ocele	kg	274,00		
5	Dosadzovací kužel sklolaminátový priemeru 6m z 8 segmentov	ks	8,00		
6	Predĺženie dosadzovacieho kužela z PP vrátane nosných konštrukcií z nereze	ks	1,00		
7	Nosná konštrukcia sklolaminátového kužela z koróziivzdornej ocele	kg	72,00		
8	Nosná konštrukcia 2 ks denitrifikačných stien z koróziivzdornej ocele	kg	849,00		
9	PP steny 2 ks denitrifikačných stien	m2	42,00		
10	Gumový pás	bm	14,00		
11	Skrutkový spoj kužela a den. stien - skrutka matica a 2ks podložky z koróziivzdornej ocele	ks	2 068,00		
12	Recirkulačná mamutka DN150	ks	1,00		
13	Mamutka pre odťah z hladiny DN100	ks	2,00		
14	Nosné konštrukcie mamutiek z koróziivzdornej ocele	kg	43,00		
15	Odtokové žľaby z reaktora z koróziivzdornej ocele	kg	38,00		
16	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150	bm	12,00		
17	Nosné konštrukcie žľabov a odtokového potrubia reaktora z koróziivzdornej ocele	kg	36,00		
25	Kotviaci a spojovací materiál z nereze	kg	8,00		
26	Montáž prevádzkového súboru	hod	430,00		
27	Výrobnomontážna dokumentácia	hod	300,00		
29	Prevádzkový poriadok	ks	1,00		
30	Odborno- technické práce pri realizácii technolog. časti a uvedenia do prevádzky	hod	32,00		
31	Funkčné skúšky, komplexné skúšky, úvodné zaškolenie obsluhy	hod	96,00		
32					
PS 2-1 BČ a KH - Biologický reaktor				CELKOM:	