

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Intenzifikácia ČOV Kuchyňa
Objekt: PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu
Časť:
CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Kuchyň
Zhotoviteľ:
Dátum: 6/2017

Por. čís.	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Merná jedn.	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena spolu
1	Kompaktný dúchadlový agregát ; 196,2m ³ /h; 60kPa na frekvenčný menič v protihluk. kryte	ks	2,00		
2	Potrúbia rozvodu vzduchu v rámci bunky inštalovania dúchadiel z PP vrátane tvaroviek	bm	6,00		
3	Bezprírubová klapka DN80	ks	2,00		
4	Potrúbia rozvodu vzduchu od dúchadiel na reaktory z PP vrátane tvaroviek DN100	bm	30,00		
5	Potrúbia vzduchu k mamutkám	bm	6,00		
6	Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám - nerez	ks	3,00		
7	Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z duchárne a k mamutkám z koróziivzdornej ocele	kg	20,00		
8	Prevzdušňovací systém z PVC vrátane performovanej membrány a držiakov	bm	156,00		
9	Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov	ks	11,00		
10	Nosné konštrukcie prevzdušňovacieho systému a zvodov z koróziivzdornej ocele	kg	62,00		
11	Kotviaci a spojovací materiál z nereze	kg	16,00		
12	Kontajnerová bunka prenosná 4,14x2,4x3,06m pozostávajúca z ocelevej pozinkovanej konštrukcie, z opláštenia z tepelnoizolačných panelov, z okna, plastových dverí vrátane el. rozvádzača, el. rozvodov, ventilátora, osvetlenia, bleskozvodu, vetracích mriežok, spojovacieho materiálu	ks	1,00		
13	Montáž prevádzkového súboru	hod	360,00		
14					
PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu				CELKOM:	