

# ZADANIE

**Stavba:** Odvedenie splaškových vôd  
**Objekt:** Kanalizačné prípojky medzi Š43 - Š49

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,253		
2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	51,750		
3	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m <sup>2</sup>	47,250		
4	221	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	25,500		
5	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, - 0,24000t	m <sup>2</sup>	91,300		
6	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m <sup>2</sup>	25,500		
7	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 80%	m <sup>3</sup>	283,509		
8	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	354,386		
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3	m <sup>3</sup>	354,386		
10	001	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	125,000		
11	142	1422129100	Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	137,500		
12	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	686,480		
13	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	686,480		
14	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	354,386		
15	001	1625011021	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 5000 m	m <sup>3</sup>	87,758		
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	87,758		
17	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	266,628		
18	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	62,194		
19	583	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	114,437		

### 4 Vodorovné konštrukcie

# ZADANIE

**Stavba:** Odvedenie splaškových vôd  
**Objekt:** Kanalizačné prípojky medzi Š43 - Š49

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,120		

## 5 Komunikácie

21	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	29,260		
22	221	566905110	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom, hr.100mm	m3	4,725		
23	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom, hr.200mm	m3	5,100		
24	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	25,500		
25	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	25,500		
26	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	51,750		

## 8 Rúrové vedenie

27	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	253,000		
28	286	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	55,306		
29	286	2860004430	PVC zátko do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	ks	21,315		
30	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	21,000		
31	286	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	21,315		
32	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	253,000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	34,000		
34	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	63,000		
35	013	9790811111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 6 km	t	40,780		
36	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,780		

**99 Presun hmôt HSV**

# ZADANIE

**Stavba:** Odvedenie splaškových vôd  
**Objekt:** Kanalizačné prípojky medzi Š43 - Š49

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	222,059		

## **M Práce a dodávky M**

### **23-M Montáže potrubia**

38	923	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky do DN 250	m	125,000		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

### **46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach**

39	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	128,000		
40	283	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA	m	128,000		

**Celkom**