

ZADANIE

Stavba: Výstavba časti kanalizácie Š49 - Š50 a domové prípojky
Objekt: Kanalizácia Š49 - Š50 a domové prípojky, dĺžka 41,39m

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Miesto: Kuchyňa

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|---------|--|--|--|
| 1 | 110011010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 0,041 | | | |
| 2 | 113107242 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m ² | 70,363 | | | |
| 3 | 113307222 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m ² | 49,668 | | | |
| 4 | 113307231 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m ² | 70,363 | | | |
| 5 | 120001101 | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 50% | m ³ | 56,373 | | | |
| 6 | 132201203 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³ | m ³ | 112,746 | | | |
| 7 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepiivosť v hornine 3 | m ³ | 112,746 | | | |
| 8 | 151201102 | Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m | m ² | 221,850 | | | |
| 9 | 151201112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m | m ² | 221,850 | | | |
| 10 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m ³ | 112,746 | | | |
| 11 | 1625011421 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 5000 m | m ³ | 112,746 | | | |
| 12 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³ | m ³ | 112,746 | | | |
| 13 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 69,783 | | | |
| 14 | 5834532300 | Štrkodrava 0- 63 z | t | 128,401 | | | |
| 15 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 27,320 | | | |
| 16 | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 n | t | 50,269 | | | |

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|-------|--|--|--|
| 17 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 7,450 | | | |
|----|-----------|--|----------------|-------|--|--|--|

5 Komunikácie

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------|--------|--|--|--|
| 18 | 566903111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným | t | 29,801 | | | |
| 19 | 566905111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom, hr.200mm | m ³ | 14,073 | | | |
| 20 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ² | m ² | 70,363 | | | |
| 21 | 577151213 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm | m ² | 70,365 | | | |

8 Rúrové vedenie

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|--|--|--|
| 22 | 871373121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 | m | 41,390 | | | |
|----|-----------|--|---|--------|--|--|--|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 2860002620 | PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8 | ks | 9,048 | | | |
| 24 | 892371000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 41,390 | | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|------------|--|---|--------|--|--|--|
| 25 | 919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 82,780 | | | |
| 26 | 9197351131 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm - znovuzarezanie | m | 82,780 | | | |
| 27 | 919736112 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm | m | 82,780 | | | |
| 28 | 9197361121 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm - znovuzarezanie | m | 82,780 | | | |
| 29 | 9790811111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 6 km | t | 40,239 | | | |
| 30 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 40,239 | | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--|--|--|
| 31 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 264,881 | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--|--|--|

OST Ostatné

OST Ostatné náklady

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| 32 | 1-VIS | Vytýčenie inžinierskych sietí | kpl | 1,000 | | | |
| 33 | 2-PZ | Porealizačné zameranie | kpl | 1,000 | | | |
| 34 | 3-DZ | Dopravné značenie a POD | kpl | 1,000 | | | |

Celkom