

ZADANIE

Stavba: Výstavba časti kanalizácie Š 49 - Š50 a domové prípojky

Objekt: Práce pre obec

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Miesto: Kuchyňa

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	72,500			
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,900			
3	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	247,500			
4	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	27,500			
5	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	109,600			
6	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	389,600			
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	19,375			
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19,375			
9	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	19,375			
10	1625011021	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	19,375			
11	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	19,375			

2 Zakladanie

12	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	36,000			
----	-----------	---	----	--------	--	--	--

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,762			
14	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,762			

5 Komunikácie

15	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	64,449			
16	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	58,072			
17	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	157,750			
18	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	157,750			
19	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z betónu	m2	42,500			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	170,000			
21	596911112	Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6 cm nad 20 m2	m2	130,000			
22	5921952840	Dlažba Premac KLASIKO 20x10x6 cm SIVÁ	m2	136,500			

8 Rúrové vedenie

23	812379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	4,000			
24	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	77,200			
25	2860002620	PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	16,000			
26	871379021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t	m	73,200			
27	894431161	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/300 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 900 do 1300mm	ks	3,000			
28	2860008040	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 315 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000			
29	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000			
30	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000			
31	2860007950	Poklop plyný, do 40t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	60,000			
33	59229030601	Obrubník parkový 100x25x5 sivý	ks	60,600			
34	9177621111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	71,000			
35	5922903030	Obrubník cestný 100/20/10 cm so skosením 15/15 mm, sivá	ks	71,710			
36	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	4,500			
37	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	3,000			
38	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	25,000			
39	9790811111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 6 km	t	235,780			
40	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	235,780			
41	R1	Výšková úprava uličného vpustu	ks	3,000			
42	R2	Úprava čela rigola - obetónovanie + debnenie	kpl	3,000			
43	R3	Dobetónovanie hrany cesty	m	12,000			
44	R4	Obnova rigola (dĺ. 19,0m)	kpl	1,000			
45	R5	Odstránenie zábradlia - 7m	kpl	1,000			
46	R6	Vybúranie šachiet	kpl	6,000			
47	R7	Zhotovenie betónovej šachty - nízka + mreža	kpl	2,000			
48	R8	Úprava šachty	kpl	1,000			

99 Presun hmôt HSV

49	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	290,025			
----	-----------	--	---	---------	--	--	--