

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Miestna komunikácia pri KD - VV

Objekt: SO 01 - Miestna komunikácia pri KD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | EUR | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestna komunikácia pri KD - VV

Objekt: SO 01 - Miestna komunikácia pri KD

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 5 - Komunikácie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 0,00 |
| vrn07 - Dopravné náklady | 0,00 |
| vrn08 - Vplyv pracovného prostredia | 0,00 |
| vrn10 - Inžinierska činnosť | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Miestna komunikácia pri KD - VV

Objekt: SO 01 - Miestna komunikácia pri KD

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-------|
| 1 | K | 113106241 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t | m2 | 678,920 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 113307211 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t | m2 | 278,920 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 298,679 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 74,670 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 249,249 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 62,312 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 240,164 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 307,764 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 171101105 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard | m3 | 62,915 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 307,764 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 240,164 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 401,074 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 177,249 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 985,660 | 0,000 | 0,000 |

2 - Zakladanie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|-------|-------|
| 16 | K | 211971110 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 164,340 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200 | m2 | 170,980 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | K | 212755116 | Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm | m | 136,950 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | M | 2861121650 | Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm | m | 149,686 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 1 071,877 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

5 - Komunikácie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-----------|-------|-------|
| 21 | K | 564581111 | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm | m2 | 1 071,877 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | M | 5833367800 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + AI | t | 553,121 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 756,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | K | 577144231 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 768,400 | 0,000 | 0,000 |

8 - Rúrové vedenie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|-------|
| 25 | K | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 5922380000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50x22cm | ks | 2,040 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 895991131 | Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | M | 2860007490 | Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-----------|-------|-------|
| 29 | K | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | M | 4041370300 | Stĺpik pre značku, výška 4 m | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | M | 4044790330 | IP28a „Obytná zóna“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 1000x750 mm, fólia RA1 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | M | 4044790340 | IP28b „Koniec obytnej zóny“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 1000x750 mm, fólia RA1 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | K | 917762112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | M | 5922903030 | SEMMELOCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá | ks | 10,201 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 917862112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 138,715 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | M | 5922903030 | SEMMELOCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá | ks | 141,503 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 919794441 | Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | K | 935112211 | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15 | m | 137,600 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | M | 5922763400 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 31-60 60x60x12 | ks | 279,328 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | K | 952901411 | Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky | m2 | 768,400 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | K | 966006132 | Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | t | 389,662 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | K | 979082219 | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 1 558,648 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 389,662 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 989281352 | Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 400-900 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom | m3 | 36,000 | 0,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-------|
| 46 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 002,983 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

vrn07 - Dopravné náklady 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|-------|-------|
| 47 | K | 000700012 | Dopravné náklady - doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|-----|-------|-------|-------|

vrn08 - Vplyv pracovného prostredia 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|
| 48 | K | 000800022 | Uvedenie do prevádzky | eur | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|

vrn10 - Inžinierska činnosť 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|
| 49 | K | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky | eur | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|