



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Miestna komunikácia pri KD - VV

**Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Miestna komunikácia pri KD - VV

**Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	1	Hĺbenie rýh a jám v horn. tr. 1-4, vr. ruč. výkopku, skrývka, rozprestretie ormice hr. 300 mm, paženie, zabezpečenie exist. sietí, premiestnenie zemin, čerpanie vody, pretláčanie ciest, výrub, výsadba drevín, oplotenia	m3	146,000	0,000	0,000
2	K	2	Obsyp potrubia štrkopieskom, vr. dodávky štrkopiesku fr. 0/16	m3	31,820	0,000	0,000
3	K	4	Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením	m3	93,100	0,000	0,000

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

4	K	6	Lôžko hr. 150 mm pod potrubie z piesku, vr. dodávky piesku fr. 0/8mm (v prípade výskytu HPV pieskové alebo štrkopieskové lôžko pre drenáž vr. dodávky)	m3	10,450	0,000	0,000
---	---	---	--	----	--------	-------	-------

#### 8 - Rúrové vedenie

0,000

5	K	14	Hladké plnostenné kanalizačné potrubie PP SN10 DN 150 mm, vr. tavroviek, drenážnej rúry, oc. chráničiek DN 500 - dodávka, montáž, skúšky	m	37,700	0,000	0,000
6	K	15	Hladké plnostenné kanalizačné potrubie PP SN10 DN 200 mm, vr. tavroviek, drenážnej rúry, oc. chráničiek DN 500 - dodávka, montáž, skúšky	m	21,100	0,000	0,000
7	K	16	Hladké plnostenné kanalizačné potrubie PP SN10 DN 250 mm, vr. tavroviek, drenážnej rúry, oc. chráničiek DN 500 - dodávka, montáž, skúšky	m	4,200	0,000	0,000
8	K	17	Zhotovenie kanalizačnej šachty bet. DN 1000 s celkovou výškou šachty do 2 m, vr. materiálu (dbo, kónus, skruže s poplast. stupačkami, vyrov. prstence, šacht. prechodky, tesnenia), vyspravenie spár, podkladnej vrstvy - dodávka, montáž, skúšky	ks	2,000	0,000	0,000
9	K	18	Zhotovenie otvoru v šachte + osadenie prechodky a utesnenie prestupu	ks	1,000	0,000	0,000
10	K	21	Poklop BEGU bez odvetrania, vr. rámu, DN600 - dodávka, montáž	ks	2,000	0,000	0,000

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

11	K	23	Odlučovač ropných látok, vr. dodávky, montáže, vstupných komínov, poklopov, osadenia a spustenia do prevádzky	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	----	---	----	-------	-------	-------