

ZADANIE

Stavba: Kuchyňa - kanalizácia
 Objekt: Stoka AF - Š50 - Š220, CESTA

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kuchyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	235,306		
2	221	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m ²	235,306		

5 Komunikácie

3	221	566905111	Úprava pod cestou z dr. kameniva	t	47,500		
20	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom, hr.150mm	m ³	58,898		
4	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	581,986		
5	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60-70mm	m ²	581,986		

8 Rúrové vedenie

6	221	899331111	Výšková úprava poklopov do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,000		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	R	91.1	Búranie nájzdov (suť 0,720t/m ²)	m ²	86,990		
8	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	65,500		
9	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	65,500		
10	221	917732111	Osadenie obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	33,000		
11	592	5921954360	Premac OBRUBNÍK 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	33,000		
12	221	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 16/20	m	301,900		
13	592	5921954710	Premac PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA 620x300x154,5 mm	ks	1006,332		
14	221	918101111	Lôžko pod žľaby a obrubníky z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	25,500		
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	158,167		
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	158,167		

ZADANIE

Stavba: Kuchyňa - kanalizácia
Objekt: Stoka AF - Š50 - Š220, CESTA

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kuchyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	158,167		
18	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné - recyklácia	t	158,167		

99

Presun hmôt HSV

19	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	419,253		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom