

ZADANIE

Stavba: Kuchyňa - kanalizácia
 Objekt: Kanalizačné prípojky vetva AF 550 - 5220

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kuchyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,096		
2	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	6,750		
3	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	10,500		
4	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,500		
5	221	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	21,750		
6	221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	75,000		
7	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	117,750		
8	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	96,750		
9	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	230,824		
10	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť v hornine 3	m3	230,824		
11	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia 50%	m3	115,412		
12	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	477,990		
13	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	477,990		
14	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	230,824		
15	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	204,567		
16	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	204,567		
17	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	204,567		
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	204,567		
19	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (1705) ostatné	t	327,307		

ZADANIE

Stavba: Kuchyňa - kanalizácia
Objekt: Kanalizačné prípojky vetva AF Š50 - Š220

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kuchyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	155,887		
21	583	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	238,519		
22	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	49,784		
23	583	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	91,603		

4 Vodorovné konštrukcie

24	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,840		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

5 Komunikácie

25	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	60,000		
26	221	566905110	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom, hr.100mm	m3	1,050		
27	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom, hr.150mm	m3	14,513		
28	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m2	96,750		
29	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	21,750		
30	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	75,000		
31	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m ²	m2	10,500		
32	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	6,750		

8 Rúrové vedenie

33	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	96,000		
34	286	2860002190	PVC rúra 200x4,9/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	20,986		
35	286	2860004440	PVC zátka do hrdla 200-hladký kanalizačný systém	ks	14,210		
36	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	31,000		

ZADANIE

Stavba: Kuchyňa - kanalizácia
Objekt: Kanalizačné prípojky vetva AF Š50 - Š220

Objednávateľ: Obec Kuchyňa

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kuchyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	286	2863102000	PVC koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	31,465		
38	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	96,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	29,000		
40	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000		
41	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	143,000		
42	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	68,097		
43	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,097		
44	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	68,097		
45	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné - recyklácia	t	68,097		

99 Presun hmôt HSV

46	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	472,197		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom